

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС5.1 СВП Система вызова персонала МГН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 624,795 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,997 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 117,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. СВП Система вызова персонала МГН												
Оборудование												
1	ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (60,85 руб.); 92% от ФОТ СП (42,99 руб.); 65% от ФОТ	1	19,48 8,79	10,51 1,86	0,18	120,98	54,59	65,27 11,55	1,12	1,03	1,03
2	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006DG (шт.) МАТ=10133,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	1748,27 10133,00/1,2/4,83		1748,27 10133,00/1,2/4,83	8444,14			8444,14		
3	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (24,24 руб.); 80% от ФОТ СП (18,18 руб.); 60% от ФОТ	1	5,29 4,88		0,41	32,85	30,3		2,55	0,5	0,5
4	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Монтажная коробка GC-0009U1/Адаптер (блок питания, DC 24 В) GC-009U1 (шт.) МАТ=660,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	113,87 660,00/1,2/4,83		113,87 660,00/1,2/4,83	549,99			549,99		
5	ФЕРм10-10-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж домофона (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (428,26 руб.); 92% от ФОТ СП (302,58 руб.); 65% от ФОТ	2	38,23 37,48		0,75	474,82	465,5		9,32	3,84	7,68
6	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное) GC-2001P4 (шт.) МАТ=3548,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	2	612,15 3548,00/1,2/4,83		612,15 3548,00/1,2/4,83	5913,37			5913,37		
7	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (125,89 руб.); 95% от ФОТ СП (86,14 руб.); 65% от ФОТ	2	16,08 9,91	5,43 0,76	0,74	199,71	123,08	67,44 9,44	9,19	1,03	2,06
8	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Сигнальная лампа влагозащитенная GC-0611W3 (шт.) МАТ=2991,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	2	516,05 2991,00/1,2/4,83		516,05 2991,00/1,2/4,83	4985,04			4985,04		
9	ФЕРм10-10-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж домофона (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (214,13 руб.); 92% от ФОТ СП (151,29 руб.); 65% от ФОТ	1	38,23 37,48		0,75	237,41	232,75		4,66	3,84	3,84
10	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Громкоговорящее абонентское устройство GC-2001W3 (шт.) МАТ=2258,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	389,58 2258,00/1,2/4,83		389,58 2258,00/1,2/4,83	1881,67			1881,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРМ08-01-081-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (188,84 руб.); 95% от ФОТ СП (129,21 руб.); 65% от ФОТ	3	16,08 9,91	5,43 0,76	0,74	299,57	184,62	101,16 14,16	13,79	1,03	3,09
12	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Сигнальная лампа GC-0611W2 (шт.) МАТ=2408,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	415,46 2408,00/1,2/4,83		415,46 2408,00/1,2/4,83	2006,67			2006,67		
13	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Кнопка сброса GC-0421W1 (шт.) МАТ=717,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	123,71 717,00/1,2/4,83		123,71 717,00/1,2/4,83	597,52			597,52		
14	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Проводная влагозащитная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1 (шт.) МАТ=1476,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	254,66 1476,00/1,2/4,83		254,66 1476,00/1,2/4,83	1230,01			1230,01		
15	ФЕРМ10-08-003-03 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство ультразвуковое.; блок питания и контроля (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (182,62 руб.); 80% от ФОТ СП (136,97 руб.); 60% от ФОТ	1	41,36 36,76		4,6	256,85	228,28		28,57	3,6	3,6
16	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Источник бесперебойного питания ББП-50 DIN (шт.) МАТ=3247,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	560,21 3247,00/1,2/4,83		560,21 3247,00/1,2/4,83	2705,81			2705,81		
17	ФЕРМ10-04-101-15 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Транспарант световой (табло) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (549,61 руб.); 92% от ФОТ СП (388,31 руб.); 65% от ФОТ	5	21,65 19,24		2,41	672,23	597,4		74,83	2	10
18	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон, 150x 150 мм. МР-010R1 (шт.) МАТ=405,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	69,88 405,00/1,2/4,83		69,88 405,00/1,2/4,83	337,52			337,52		
19	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" красный фон, 150x 150 мм. МР-010R2 (шт.) МАТ=405,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	69,88 405,00/1,2/4,83		69,88 405,00/1,2/4,83	337,52			337,52		
20	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов" 200x200 мм. МР-010Y3 (шт.) МАТ=616,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	106,28 616,00/1,2/4,83		106,28 616,00/1,2/4,83	513,33			513,33		
21	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" желтый фон МР-010Y1, 300x150мм. МР-010Y1 (шт.) МАТ=792,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	2	136,65 792,00/1,2/4,83		136,65 792,00/1,2/4,83	1320,04			1320,04		
Кабельная продукция												
22	ФЕРМ08-02-148-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1623,28 руб.); 95% от ФОТ СП (1110,67 руб.); 65% от ФОТ	2,8 280 / 100	176,53 93,25	46,25 5,02	37,03	3069,51	1621,43	804,2 87,29	643,88	9,92	27,78
23	Лайта 1 кв 2021	Кабель управления КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5 (м) МАТ=160/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	280	21,47 160/1,2/6,21		21,47 160/1,2/6,21	37332,04			37332,04		
24	ФЕРМ08-02-155-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (147,43 руб.); 95% от ФОТ СП (100,87 руб.); 65% от ФОТ	7	18,64 3,57		15,07	810,28	155,19		655,09	0,38	2,66
Монтаж труб гофрированных ПВХ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм08-02-409-09 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2058,04 руб.): 95% от ФОТ СП (1408,13 руб.): 65% от ФОТ	2,5 (200+50) / 100	156,33 139,54		16,79	2427,02	2166,36		260,66	15,2	38
26	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Труба гофрированная ПВХ с зондом 0 20 10120 (м) МАТ=11,74/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	100	1,58 11,74/1,2/6,21		1,58 11,74/1,2/6,21	981,18			981,18		
27	Лайта 1 кв 2021	Труба гофрированная ПНД адмосферостойкая 0 20 (м) МАТ=23,81/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	3,2 23,81/1,2/6,21		3,2 23,81/1,2/6,21	397,44			397,44		
28	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Крепеж-клипса для тру6020 CF20G 41720 (шт.) МАТ=2,75/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	300	0,37 2,75/1,2/6,21		0,37 2,75/1,2/6,21	689,31			689,31		
29	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Муфта ТРУБА-ТРУБА 020 MFL20 42420 (шт.) МАТ=11,32/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	12	1,52 11,32/1,2/6,21		1,52 11,32/1,2/6,21	113,27			113,27		
30	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Заглушка для гофрированной трубы 020 ТАР20 42920 (шт.) МАТ=4,53/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	0,61 4,53/1,2/6,21		0,61 4,53/1,2/6,21	18,94			18,94		
31	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Гибкий поворот для труб IP65 020 СХТ20 43220 (шт.) МАТ=258,50/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	34,69 258,50/1,2/6,21		34,69 258,50/1,2/6,21	2154,25			2154,25		
Монтаж пластиковых миниканалов 20x10												
32	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (228,69 руб.): 95% от ФОТ СП (156,47 руб.): 65% от ФОТ	0,25 (20+5) / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	320,99	240,51	0,48 0,22	80	16,29	4,07
33	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Миниканал 20x10 77001 (м) МАТ=80,27/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	10,77 80,27/1,2/6,21		10,77 80,27/1,2/6,21	1337,63			1337,63		
34	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Соединение на стык 72501 (шт.) МАТ=17,51/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	2,35 17,51/1,2/6,21		2,35 17,51/1,2/6,21	145,94			145,94		
35	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ 0 50 30050 (м) МАТ=120,23/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	16,13 120,23/1,2/6,21		16,13 120,23/1,2/6,21	500,84			500,84		
Система экстренной связи												
Оборудование												
36	ФЕРм10-02-030-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (619,71 руб.): 80% от ФОТ СП (464,78 руб.): 60% от ФОТ	18	17,57 6,93		10,64	1963,98	774,64		1189,34	0,72	12,96
37	РУС-Интерком	GSM переговорное устройство JR202-СВ-G-GSM (к-т) МАТ=27402,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	18	4727,74 27402,00/1,2/4,83		4727,74 27402,00/1,2/4,83	528466,78			528466,78		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							613846,45	6874,65	1038,55 122,66	605933,25		117,27
Накладные расходы							6451,62					
Сметная прибыль							4496,59					
Итого по смете:												
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							25471,95					22,55
Монтаж оборудования							541161,1					17,06
Электромонтажные работы на других объектах							58161,61					77,66
Итого							624794,66					117,27
В том числе:												
Материалы							605933,25					
Машины и механизмы							1038,55					
ФОТ							6997,31					
Накладные расходы							6451,62					
Сметная прибыль							4496,59					
ВСЕГО по смете							624794,66					117,27