

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС5.11 Наружные сети связи

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 682,499 тыс. руб.
 строительных работ _____ 64,088 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 618,411 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 31,710 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 381,28 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Наружные сети												
1	ФЕР01-01-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (691,21 руб.): 95% от ФОТ СП (309,23 руб.): 50% от ФОТ	0,35525 <i>(0,5*0,7*1015) / 1000</i>	2293,97 69,26	2224,71 260,55		5060,73	152,79	4907,94 574,80		8,88	3,15
2	ФЕРм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (5692,19 руб.): 95% от ФОТ СП (3894,66 руб.): 65% от ФОТ	10,15 <i>1015 / 100</i>	307,09 49,82	256,27 45,24	1	19356,34	3140,23	16153,08 2851,55	63,03	5,3	53,8
3	ФССЦ-02.3.01.02-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	142,1	55,26		55,26	48763,69			48763,69		
4	ФЕРм08-02-231-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2246,69 руб.): 95% от ФОТ СП (1537,21 руб.): 65% от ФОТ	10,15 <i>1015 / 100</i>	39,88 37,17	1,97 0,35	0,74	2513,69	2342,88	124,17 22,06	46,64	4,84	49,13
5	ФССЦ-24.3.04.06-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, класс кольцевой жесткости SDR17, размер 63х3,8 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1015	61,7		61,7	388904,36			388904,36		
6	ФЕРм08-02-231-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2,01 руб.): 95% от ФОТ СП (1,38 руб.): 65% от ФОТ	0,01 <i>1 / 100</i>	35,94 33,95	1,31 0,23	0,68	2,23	2,11	0,08 0,01	0,04	4,42	0,04
7	ФССЦ-24.3.03.13-0304 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 32 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	9,94		9,94	61,73			61,73		
8	ФЕРм10-06-048-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (13119,18 руб.): 100% от ФОТ СП (7248,35 руб.): 65% от ФОТ	11,15 <i>1115 / 100</i>	498,97 155,25	327,04 34,22	16,68	34549,43	10749,74	22644,74 2369,44	1154,95	15	167,25
9	Тинко 1 кв 2021	Кабель волоконно-оптический одномодовый NKL-F-008A1T-01B-BK-F001 (м) МАТ=61,9/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1115	8,31 <i>61,9/1,2/6,21</i>	8,31 <i>61,9/1,2/6,21</i>		57539,69			57539,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км кабеля) (Укладка сигнальной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (586,58 руб.); 90% от ФОТ СП (391,06 руб.); 60% от ФОТ	1,2	659,93 57,34	601,44 30,12	1,15	4917,78	427,31	4481,93 224,45	8,54	5,7	6,84
11	ЭТМ 1 кв 2021	Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 150мм (100м) ЛСЭ-150 (м) МАТ=5,17/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1200	0,69 5,17/1,2/6,21		0,69 5,17/1,2/6,21	5141,88			5141,88		
12	ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (5532,9 руб.); 95% от ФОТ СП (3785,67 руб.); 65% от ФОТ	10,15 1015 / 100	363,27 48,97	313,32 43,43	0,98	22897,45	3086,65	19749,03 2737,46	61,77	5,21	52,88
13	ФССЦ-06.1.01.05-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250x120x65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4,06 4060 / 1000	979,1		979,1	24685,66			24685,66		
14	ФЕРм10-06-034-28 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация канала кабельной канализации: занятого (канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (31,73 руб.); 100% от ФОТ СП (20,62 руб.); 65% от ФОТ	1	95,51 5,11		90,4	593,11	31,73		561,38	0,55	0,55
15	ФЕРм10-06-034-29 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): свободного (канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (28,88 руб.); 100% от ФОТ СП (18,77 руб.); 65% от ФОТ	1	95,15 4,65	0,11	90,39	590,88	28,88	0,68	561,32	0,5	0,5
16	ФССЦ-14.5.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик кремнийорганический ВГО-1 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	84,74		84,74	526,24			526,24		
17	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (62,64 руб.); 105% от ФОТ СП (32,91 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0027 (0,25+0,02) / 100	4731,02 3343,76	1387,26 208,74		79,32	56,06	23,26 3,50		392	1,06
18	ФЕР09-06-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опор канатных дорог: свободно стоящих высотой до 25 м (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (100,57 руб.); 90% от ФОТ СП (80,73 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,049 (49*1)/1000	1077,68 278,2	799,48 89,04		327,92	84,65	243,27 27,09		28,504	1,4
19	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (4,8 руб.); 105% от ФОТ СП (2,52 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,002	667,75 327,08	340,67 41,27		8,29	4,06	4,23 0,51		34	0,07
20	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (78,17 руб.); 105% от ФОТ СП (41,13 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0027 (0,25+0,02) / 100	9997,56 4179,7	1734,07 260,92	4083,79	167,63	70,08	29,08 4,37	68,47	490	1,32
21	ФССЦ-04.1.01.01-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (M200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,27 0,25+0,02	812,61		812,61	1362,5			1362,5		
22	ФЕР09-06-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опор канатных дорог: свободно стоящих высотой до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (125,72 руб.); 90% от ФОТ СП (100,93 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,049 (49*1)/1000	1688,09 347,75	999,35 111,3	340,99	513,67	105,82	304,09 33,87	103,76	35,63	1,75
23	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (6,01 руб.); 105% от ФОТ СП (3,16 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,002	906,9 408,85	425,84 51,59	72,21	11,27	5,08	5,29 0,64	0,9	42,5	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	ФЕРм10-01-053-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1125,15 руб.): 80% от ФОТ СП (843,86 руб.): 60% от ФОТ	2 200 / 100	152,55 108,71	40,5 4,53	3,34	1894,67	1350,18	503,01 56,26	41,48	11,3	22,6	
25	REXANT	Трос стальной в ПВХ оплетке d=3,0 мм, прозрачный (бухта 200 м) REXANT (бухта) МАТ=2999/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	402,44 2999/1,2/6,21		402,44 2999/1,2/6,21	2499,15			2499,15			
26	ФЕРм08-02-364-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кронштейн "Переход" на опоре (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (106,54 руб.): 95% от ФОТ СП (72,9 руб.): 65% от ФОТ	2	14,95 8,53	3,62 0,5	2,8	185,68	105,94	44,96 6,21	34,78	0,86	1,72	
27	ЭТМ 1 кв 2021	Кронштейн анкерный КАМ-1500 ECOLINE ИЕК УКА-12-1500-1500-ECLN (к-кт) МАТ=399/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	53,54 399/1,2/6,21		53,54 399/1,2/6,21	664,97			664,97			
28	ФЕРм10-06-035-03 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (869,14 руб.): 100% от ФОТ СП (564,94 руб.): 65% от ФОТ	0,7 70 / 100	2020,45 177,2	217,29 22,74	1625,96	8782,9	770,29	944,56 98,85	7068,05	20	14	
29	ФЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (175,39 руб.): 95% от ФОТ СП (120 руб.): 65% от ФОТ	0,7 70 / 100	55,29 42,21	1,81 0,26	11,27	240,35	183,49	7,87 1,13	48,99	4,49	3,14	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							632843,21	22697,97	70171,27 9012,20	539973,97		381,29	
Накладные расходы							30585,41						
Сметная прибыль							19070,05						
Итого по смете:													
Итого Строительные работы							64087,93						176,09
Итого Монтажные работы							618410,74						205,2
Итого							682498,67						381,29
В том числе:													
Материалы							539973,97						
Машины и механизмы							70171,27						
ФОТ							31710,17						
Накладные расходы							30585,41						
Сметная прибыль							19070,05						
ВСЕГО по смете							682498,67						381,29