

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС.1.1 Устройство молниезащиты и заземления

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 979,956 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,880 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 199,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Устройство молниезащиты и заземления</b>												
1	ФЕРм08-02-472-08 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (7882,21 руб.); 95% от ФОТ СП (5393,09 руб.); 65% от ФОТ	8 800 / 100	718,91 164,5	41,6 2,51	512,81	35715,45	8172,36	2066,69 124,70	25476,4	17,5	140
2	ЭТМ 1 кв 2021	Пруток-катанка 8 мм, сталь NC1008 (м) МАТ=112,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	800	15,03 112,00/1,2/6,21		15,03 112,00/1,2/6,21	74669,04			74669,04		
3	ЭТМ 1 кв 2021	Соединитель пруток—пруток NG3104 (шт.) МАТ=341,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	70	45,76 341,00/1,2/6,21		45,76 341,00/1,2/6,21	19891,87			19891,87		
4	ЭТМ 1 кв 2021	Держатель прутка на водостоке ND2308 (шт.) МАТ=301,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	12	40,39 301,00/1,2/6,21		40,39 301,00/1,2/6,21	3009,86			3009,86		
5	ЭТМ 1 кв 2021	Хомут на металлические трубы NG3001 (шт.) МАТ=1015,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	192	136,21 1015,00/1,2/6,21		136,21 1015,00/1,2/6,21	162405,91			162405,91		
6	ЭТМ 1 кв 2021	Угловой коньковый зажим ND2202 (шт.) МАТ=203,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	44	27,24 203,00/1,2/6,21		27,24 203,00/1,2/6,21	7443,06			7443,06		
7	ЭТМ 1 кв 2021	Соединитель круглого проводника NG3202 (шт.) МАТ=587,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	200	78,77 587,00/1,2/6,21		78,77 587,00/1,2/6,21	97832,34			97832,34		
8	ЭТМ 1 кв 2021	Пластиковый держатель ND2214 (шт.) МАТ=402,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1000	53,95 402,00/1,2/6,21		53,95 402,00/1,2/6,21	335029,5			335029,5		
9	ЭТМ 1 кв 2021	Фасадный держатель ND2307 (шт.) МАТ=215,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	29	28,85 215,00/1,2/6,21		28,85 215,00/1,2/6,21	5195,6			5195,6		
10	ФЕРм08-02-472-07 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2650,05 руб.); 95% от ФОТ СП (1813,19 руб.); 65% от ФОТ	2,5 250 / 100	827,81 173,9	65,14 5,78	588,77	12851,75	2699,8	1011,3 89,73	9140,65	18,5	46,25
11	ЭТМ 1 кв 2021	Полоса 40x4 мм, сталь NC2444 (м) МАТ=306,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	250	41,06 306,00/1,2/6,21		41,06 306,00/1,2/6,21	63745,65			63745,65		
12	ФЕРм08-02-472-09 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (220,73 руб.); 95% от ФОТ СП (151,03 руб.); 65% от ФОТ	0,21 (3*7) / 100	836,57 173,9	54,28 4,27	608,39	1090,97	226,78	70,79 5,57	793,4	18,5	3,89
13	ЭТМ 1 кв 2021	Соединитель проводника для молниеприемника NG6606 (шт.) МАТ=887,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	7	119,03 887,00/1,2/6,21		119,03 887,00/1,2/6,21	5174,23			5174,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Молниеприемник с держателем 3 м NL7300 (шт.) МАТ=8457,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	7	1134,86 8457,00/1,2/6,21		1134,86 8457,00/1,2/6,21	49332,36			49332,36		
15	<b>ФЕРм08-02-471-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (533,25 руб.): 95% от ФОТ СП (364,86 руб.): 65% от ФОТ	1,3 13 / 10	560,16 67,77	30,42 1,76	461,97	4522,17	547,11	245,58 14,21	3729,48	7,21	9,37
16	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Соединитель пруток-полоса NG3101 (шт.) МАТ=493,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	13	66,16 493,00/1,2/6,21		66,16 493,00/1,2/6,21	5341,1			5341,1		
17	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Соединитель полоса-полоса NG3106 (шт.) МАТ=916,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	13	122,92 916,00/1,2/6,21		122,92 916,00/1,2/6,21	9923,33			9923,33		
18	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Комплект стрежн. заземлителя NE1104 (шт.) МАТ=6256,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	13	839,51 6256,00/1,2/6,21		839,51 6256,00/1,2/6,21	67773,64			67773,64		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							960947,83	11646,05	3394,36 234,21	945907,42		199,51
Накладные расходы							11286,25					
Сметная прибыль							7722,17					
<b>Итого по смете:</b>												
Электромонтажные работы на других объектах							979956,25					199,51
Итого							979956,25					199,51
В том числе:												
Материалы							945907,42					
Машины и механизмы							3394,36					
ФОТ							11880,26					
Накладные расходы							11286,25					
Сметная прибыль							7722,17					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>979956,25</b>					<b>199,51</b>

