

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС.1 АПС Автоматическая установка пожарной сигнализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 402,136 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 40,976 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 689,5¢ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации													
Оборудование													
1	ФЕРм10-08-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (584,74 руб.); 80% от ФОТ СП (438,55 руб.); 60% от ФОТ	1	130,23 117,7		12,53	808,73	730,92		77,81		11,7	11,7
2	ТД Рубеж	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 (шт.) МАТ=12947,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	2233,78 12947,00/1,2/4,83		2233,78 12947,00/1,2/4,83	10789,16			10789,16			
3	ФЕРм10-08-003-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (182,62 руб.); 80% от ФОТ СП (136,97 руб.); 60% от ФОТ	1	41,36 36,76		4,6	256,85	228,28		28,57		3,6	3,6
4	ТД Рубеж	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ (шт.) МАТ=8202,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	1415,11 8202,00/1,2/4,83		1415,11 8202,00/1,2/4,83	6834,98			6834,98			
5	ФЕРм10-08-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (17019,97 руб.); 80% от ФОТ СП (12764,98 руб.); 60% от ФОТ	212	19,24 16,16		3,08	25329,84	21274,96		4054,88		1,68	356,16
6	ТД Рубеж	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП212-64 прот. R3 (шт.) МАТ=888,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	212	153,21 888,00/1,2/4,83		153,21 888,00/1,2/4,83	156880,91			156880,91			
7	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (401,42 руб.); 80% от ФОТ СП (301,06 руб.); 60% от ФОТ	10	9,36 8,08		1,28	581,26	501,77		79,49		0,84	8,4
8	ТД Рубеж	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3 (шт.) МАТ=621,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	10	107,14 621,00/1,2/4,83		107,14 621,00/1,2/4,83	5174,86			5174,86			
9	ФЕРм08-01-080-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1258,95 руб.); 95% от ФОТ СП (861,39 руб.); 65% от ФОТ	20	15,9 9,91	5,43 0,76	0,56	1974,78	1230,82	674,41 94,39	69,55		1,03	20,6
10	ТД Рубеж	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 (шт.) МАТ=494,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	20	85,23 494,00/1,2/4,83		85,23 494,00/1,2/4,83	8233,22			8233,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТД Рубеж	Оптический тестер ОТ-1 (шт.) МАТ=643,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	110,94 643,00/1,2/4,83		110,94 643,00/1,2/4,83	535,84			535,84		
12	ТД Рубеж	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 (шт.) МАТ=4280,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83	1	738,44 4280,00/1,2/4,83		738,44 4280,00/1,2/4,83	3566,67			3566,67		
Огнестойкая кабельная линия ЭКОПЛАСТ в составе: "Парлайн-Экопласт" ТУ27.30.00-034-39793330-2018												
13	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (4445,36 руб.): 95% от ФОТ СП (3041,56 руб.): 65% от ФОТ	5,4	156,33 139,54		16,79	5242,37	4679,33		563,04	15,2	82,08
14	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Труба гофрированная самозатухающая 025мм с зондом 60125HFFRLS (м) МАТ=72,96/1,2/11,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	530	5,41 72,96/1,2/11,23		5,41 72,96/1,2/11,23	17805,93			17805,93		
15	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Муфта соединительная для труб 25мм 42425-50НФ (шт.) МАТ=11,31/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	1,52 11,31/1,2/6,21		1,52 11,31/1,2/6,21	56,64			56,64		
16	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Трехметровая гладкая труба 040мм 30040-Е90 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	82,15		82,15	5101,52			5101,52		
17	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (7592,65 руб.): 95% от ФОТ СП (5194,97 руб.): 65% от ФОТ	8,3 (820+10) / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	10657,03	7985,04	15,98 7,22	2656,01	16,29	135,21
18	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Миниканал МЕХ25х25 77015-Е110 (м) МАТ=82,88/1,2/11,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	820	6,15 82,88/1,2/11,23		6,15 82,88/1,2/11,23	31317,03			31317,03		
19	Лайта 1 кв 2021	Заглушка торцевая для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=52,76/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	32	7,08 52,76/1,2/6,21		7,08 52,76/1,2/6,21	1406,94			1406,94		
20	Лайта 1 кв 2021	Угол внутренний для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=24,15/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	64	3,24 24,15/1,2/6,21		3,24 24,15/1,2/6,21	1287,71			1287,71		
21	Лайта 1 кв 2021	Угол внешний для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=24,19/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	56	3,25 24,19/1,2/6,21		3,25 24,19/1,2/6,21	1130,22			1130,22		
22	Лайта 1 кв 2021	Угол плоский для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=24,19/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	38	3,25 24,19/1,2/6,21		3,25 24,19/1,2/6,21	766,94			766,94		
23	Лайта 1 кв 2021	Накладка на стык для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=17,98/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	210	2,41 17,98/1,2/6,21		2,41 17,98/1,2/6,21	3142,88			3142,88		
24	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Накладка Т-образная плоская для МЕХ25х25 (шт.) МАТ=108,18/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	14,52 108,18/1,2/6,21		14,52 108,18/1,2/6,21	541,02			541,02		
25	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Миниканал МЕХ40х25 77010-Е110 (м) МАТ=94,75/1,2/11,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	7,03 94,75/1,2/11,23		7,03 94,75/1,2/11,23	436,56			436,56		
26	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (242,44 руб.): 80% от ФОТ СП (181,83 руб.): 60% от ФОТ	10	5,29 4,88		0,41	328,51	303,05		25,46	0,5	5
27	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Коробка монтажная 100х100х55 43047НФ (шт.) МАТ=975,68/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	130,93 975,68/1,2/6,21		130,93 975,68/1,2/6,21	8130,75			8130,75		
28	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (3743,28 руб.): 95% от ФОТ СП (2561,19 руб.): 65% от ФОТ	12,4 1240 / 100	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48	5295,56	3901,79	278,75 38,50	1115,02	5,39	66,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТД Тинко 1 кв 2021 г.	Кабель симметричной парной скрутки КСРВНг(А)-FRLS 1x2x1,38 мм (1,5мм.кв.) (М) МАТ=48,30/1,2/11,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1240	3,58 48,30/1,2/11,23		3,58 48,30/1,2/11,23	27567,43			27567,43		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							341182,14	40835,96	969,14 140,11	299377,04		689,59
Накладные расходы							35471,42					
Сметная прибыль							25482,5					
Итого по смете:												
Монтаж оборудования							259706,15					384,86
Электромонтажные работы на других объектах							142429,91					304,73
Итого							402136,06					689,59
В том числе:												
Материалы							299377,04					
Машины и механизмы							969,14					
ФОТ							40976,07					
Накладные расходы							35471,42					
Сметная прибыль							25482,5					
ВСЕГО по смете							402136,06					689,59