

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС5.1 Контроль CO2 паркинга

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 206,807 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,079 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 84,¢ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--|-----------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Контроль CO2 паркинга | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм11-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (862,05 руб.); 80% от ФОТ СП (646,54 руб.); 60% от ФОТ | 2 | 138,02 81,74 | 36,22 5,02 | 20,06 | 1714,21 | 1015,21 | 449,85 62,35 | 249,15 | 8,24 | 16,48 |
| 2 | КИП Прибор | Блок питания и сигнализации БПС-3-И ИБЯЛ.426479.046-01 (с цифровой индикацией) (шт.) МАТ=20078,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83 | 2 | 3464,11 20078,00/1,2/4,83 | | 3464,11 20078,00/1,2/4,83 | 33463,3 | | | 33463,3 | | |
| 3 | КИП Прибор | Сигнализатор загазованности СТГ-3-И-СО ИБЯЛ.426479.046-01 (с цифровой индикацией) (шт.) МАТ=14200,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83 | 12 | 2449,97 14200,00/1,2/4,83 | | 2449,97 14200,00/1,2/4,83 | 142000,26 | | | 142000,26 | | |
| 4 | КИП Прибор | Диск с ПО для БПС-3-И и СТГ-3-И ИБЯЛ.431212.002 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Оборудование ОЗП=4,83; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=4,83 | 1 | | | | | | | | | |
| Кабельная продукция | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1449,37 руб.); 95% от ФОТ СП (991,67 руб.); 65% от ФОТ | 2,5 250 / 100 | 176,53 93,25 | 46,25 5,02 | 37,03 | 2740,63 | 1447,71 | 718,03 77,94 | 574,89 | 9,92 | 24,8 |
| 6 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Кабель интерфейса RS-485 КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 (м) МАТ=38,6/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 250 | 5,18 38,6/1,2/6,21 | | 5,18 38,6/1,2/6,21 | 8041,95 | | | 8041,95 | | |
| 7 | ФЕРм08-02-155-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (252,74 руб.); 95% от ФОТ СП (172,93 руб.); 65% от ФОТ | 12 | 18,64 3,57 | | 15,07 | 1389,06 | 266,04 | | 1123,02 | 0,38 | 4,56 |
| Монтаж труб гофрированных ПВХ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕРм08-02-409-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) МАТ=16,79/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2099,21 руб.); 95% от ФОТ СП (1436,3 руб.); 65% от ФОТ | 2,55 255 / 100 | 141,79 139,54 | | 2,25 16,79/1,2/6,21 | 2245,32 | 2209,69 | | 35,63 | 15,2 | 38,76 |
| 9 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Труба гофрированная ПВХ с зондом 0 20 10120 (м) МАТ=11,74/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 250 | 1,58 11,74/1,2/6,21 | | 1,58 11,74/1,2/6,21 | 2452,95 | | | 2452,95 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------------|---|-----|--------------------------|---|--------------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 10 | Лайта 1 кв 2021 | Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ 0 50 30050 (м) МАТ=120,23/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 5 | 16,13 120,23/1,2/6,21 | | 16,13 120,23/1,2/6,21 | 500,84 | | | 500,84 | | |
| 11 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Крепеж-клипса для тру6020 CF20G 41720 (шт.) МАТ=2,75/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 625 | 0,37 2,75/1,2/6,21 | | 0,37 2,75/1,2/6,21 | 1436,06 | | | 1436,06 | | |
| 12 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Муфта ТРУБА-ТРУБА 020 MFL20 42420 (шт.) МАТ=11,32/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 25 | 1,52 11,32/1,2/6,21 | | 1,52 11,32/1,2/6,21 | 235,98 | | | 235,98 | | |
| 13 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Заглушка для гофрированной трубы 020 ТАР20 42920 (шт.) МАТ=4,53/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 24 | 0,61 4,53/1,2/6,21 | | 0,61 4,53/1,2/6,21 | 90,91 | | | 90,91 | | |
| 14 | ТД Тинко 1 кв 2021 г. | Гибкий поворот для труб IP65 020 СХТ20 43220 (шт.) МАТ=258,50/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 | 12 | 34,69 258,50/1,2/6,21 | | 34,69 258,50/1,2/6,21 | 2585,1 | | | 2585,1 | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | 198896,57 | 4938,65 | 1167,88 140,29 | 192790,04 | | 84,6 |
| Накладные расходы | | | | | | | 4663,36 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3247,44 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | 178686,36 | | | | | 16,48 |
| Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | 28121,01 | | | | | 68,12 |
| Итого | | | | | | | 206807,37 | | | | | 84,6 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 192790,04 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 1167,88 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 5078,94 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 4663,36 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3247,44 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 206807,37 | | | | | 84,6 |